

枚 数	表紙共24枚
設計年月	令和 8 年 9 月

富山県総合福祉会館災害復旧その2 工事

参考数量調書

工事設計額	1 式	円
工事価格	1 式	円
消費税相当額	1 式	円

工事場所	富山市安住町	地内
工事概要	・ 雨漏り等により被害が生じた箇所の内部改修工事 ・ 高層棟吸音壁改修工事 ・ シール打替工事 ・ 4 階庭園改修工事	

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	富山県総合福祉会館災害復旧その2工事						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	(内 指定仮設費)						
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費内訳						
	建築改修工事		1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築改修工事内訳						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内装等改修工事		1.0	式			
3	シール打替工事		1.0	式			
4	カーペット貼替工事		1.0	式			
5	外構改修工事		1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		3,042	m ²			
	整理清掃跡片付け		3,042	m ²			
	外部足場	くさび緊結式足場（手すり先行方式） 90日 運搬共	910	架m ²			
	養生シート	防災1類 掛払い 基本料 賃料 90日 運搬共	910	架m ²			
	内部仕上足場	脚立足場 掛払い 基本料 賃料 90日 運搬共	164	架m ²			
	混合廃棄物運搬処分	混合コンテナボックス 8m3x11台	1.0	式			
	(1F 福祉ホール大扉改修)						
	外部足場	W900 手すり先行 掛払い 基本料 賃料 運搬共	90.0	架m ²			
	ブラケット足場	W600 掛払い 基本料 賃料 運搬共	13.0	スパン			
	飛散防止ネット		90.0	架m ²			
	昇降階段		3.0	段			
	(7F 階段天井雨漏り改修)						
	階段棚足場	2段手摺	20.0	架m ²			
	(吹き抜け吸音天井雨漏り改修)						
	4階吹き抜け棚足場		1,026	空m3			
	同上登り栈橋		22.5	m			
	同上床落下養生シート設置	防災シート 1800*5400	87.0	m2			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上外周落下養生シート設置	メッシュシート	429	m2			
	落下防止ネット施工用足場	吊り足場 既存EV鉄骨とキャットウォークからキャッチクランプで単管を取付	16.0	m ²			
	作業時EV上搭乗合い番		2.0	日			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装等改修工事						
	B2F 壁面水漏れ改修		1.00	か所			
	B1F 駐車場天井水漏れ改修		4.90	m2			
	B1F 駐車場床はがれ改修		141.00	m2			
	B1F F階段天井塗装劣化部改修	再塗装	21.00	m2			
	1F 福祉ホール床フローリング劣化部補修	長尺弾性塩ビシート リノベーション工法	12.10	m2			
	1F 駐車場天井劣化部改修		5.70	m2			
	1F 駐車スペース塗装劣化部改修		38.40	m2			
	1F 手摺塗装タッチアップ	いす式階段昇降機跡	1.00	式			
	1F タイル隆起部改修		12.30	m2			
	1F 歩道タイル割れ改修		4.60	m2			
	1F 福祉ホール大扉改修		1.00	か所			
	5F 廊下窓ガラス割れ改修		1.00	か所			
	5F 研修室502案内板破損改修		1.00	か所			
	6、7F 廊下排煙窓ホーレーター改修	ワンタッチワイヤー式 点検・修理	2.00	か所			
	7F 階段天井雨漏り改修	再塗装	28.90	m2			
	吹抜吸音天井雨漏り改修	撤去/新設	1.00	式			
	吹抜落下防止ネット敷設		1.00	式			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	シール打替工事	特記なき限り変成シリコン系 (MS-2) 20x10程度とする					
	2F 小屋根ジョイント部シール		26.80	m			
	2F 躯体取合い部シール	上下26.3mx2	52.60	m			
	2F 躯体取合い部縦シール		2.40	m			
	2F サッシ取合い部シール		3.90	m			
	2F サッシ取合い部シール	上下28.9mx2	57.80	m			
	2F サッシ取合い部縦シール		4.80	m			
	2F 小屋根ジョイント部シール		32.40	m			
	2F 躯体取合い部シール	上下33.9mx2	67.80	m			
	2F サッシ取合い部シール	上下36.9mx2	73.80	m			
	2F サッシ取合い部シール	下部	7.40	m			
	2F サッシ取合い部縦シール		2.40	m			
	2F 小屋根ジョイント部シール		18.00	m			
	2F 躯体取合い部シール	上下20.8mx2	41.60	m			
	2F サッシ取合い部シール	上下23.2mx2	46.40	m			
	2F サッシ取合い部シール		3.20	m			
	2F サッシ取合い部縦シール		4.80	m			
	3F 小屋根ジョイント部シール	上下2.3mx2	4.60	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3F 躯体取合い部シーラ	上下13.7mx2	27.40	m			
	3F 躯体取合い部縦シーラ		4.60	m			
	3F サッシ取合い部シーラ	上下15.6mx2	31.20	m			
	3F サッシ取合い部シーラ		0.70	m			
	3F サッシ取合い部縦シーラ		4.60	m			
	4F 笠木ジョイント部シーラ		700	m			
	RF 笠木ジョイント部シーラ		42.90	m			
	シーリング撤去費	集積共	1,260	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	カーペット貼替工事						
	3F フロアカーペット貼替	廊下（500角、グレー）	34.70	m2			
	3F フロアカーペット貼替	福祉協議会（500角、緑）	285.00	m2			
	3F フロアカーペット貼替	交流会議会（500角、グレー）	85.70	m2			
	3～4F フロアカーペット貼替	C階段（500角、グレー）	15.30	m2			
	3F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、黄色）	1.60	m2			
	3F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、紫）	9.30	m2			
	3F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、赤）	5.30	m2			
	4F フロアカーペット貼替	廊下（500角、グレー）	70.40	m2			
	4F フロアカーペット貼替	A階段下（500角、緑）	34.80	m2			
	4F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、水色）	1.60	m2			
	4F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、緑）	9.30	m2			
	4F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、赤）	5.30	m2			
	5F フロアカーペット貼替	廊下（500角、緑）	134.00	m2			
	5F フロアカーペット貼替	廊下（500角、赤）	13.60	m2			
	4～5F フロアカーペット貼替	A階段（500角、緑）	47.10	m2			
	5F フロアカーペット貼替	EVホール（500角、グレー）	20.80	m2			
	5F フロアカーペット貼替	部分カーペット（500角、水色）	1.10	m2			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5F フロアカーペット貼替	部分カーペット (500角、黄色)	2.00	m2			
	6F フロアカーペット貼替	廊下 (500角、赤)	107.00	m2			
	5～6F フロアカーペット貼替	A階段 (500角、赤)	19.80	m2			
	5～6F フロアカーペット貼替	B階段 (500角、赤)	10.80	m2			
	6F フロアカーペット貼替	EVホール (500角、グレー)	20.80	m2			
	6F フロアカーペット貼替	部分カーペット (500角、水色)	1.10	m2			
	6～7F フロアカーペット貼替	A階段 (500角、紫)	19.80	m2			
	6～7F フロアカーペット貼替	B階段 (500角、紫)	10.80	m2			
	点字カーペット貼替	300角	137.00	枚			
	カーペット撤去費		930.00	m2			
	カーペット撤去費	部分カーペット	36.60	m2			
	カーペット撤去費	点字カーペット	12.30	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	外構改修工事						
	4F屋上 人工木材デッキ	巾145 t=25	425.00	m2			
	4F屋上 リヤ-フェンス	H=666	191.00	m			
	4F屋上 木製デッキ撤去		425.00	m2			
	4F屋上 植栽帯 伐採・伐根		296.00	m2			
	4F屋上 芝面 伐採・伐根		392.00	m2			
	4F屋上 防草シート撤去・整地	南側	265.00	m2			
	4F屋上 防草シート撤去・整地	北側	113.00	m2			
	4F屋上 人工芝+防草シート	南側	272.00	m2			
	4F屋上 人工芝+防草シート	北側①	115.00	m2			
	4F屋上 人工芝+防草シート	北側②	14.60	m2			
	4F屋上 人工芝+防草シート	北側③	45.70	m2			
	4F屋上 人工芝+防草シート	南東側	340.00	m2			
	4F屋上 90角ビッドコ敷	南西部 t=45 路盤t=100	101.00	m2			
	4F屋上 90角ビッドコ敷	北西部 t=45 路盤t=100	78.50	m2			
	4F屋上 90角ビッドコ敷	南東部 t=45 路盤t=100	94.90	m2			
	4F屋上 90角ビッドコ敷	東側建物付近 t=45 路盤t=100	5.00	m2			
	4F屋上 SUS見切	L型	149.00	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4F屋上 SUS見切	I型	67.30	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設費 （共通仮設費率に含まれていない共通仮設費）						
	ラフテレンクレーン運転	25t吊り オペレーター付	25.0	日			
	交通誘導員		50.0	人			
	化学物質濃度測定	パッシブ型	7.0	か所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-3	B2F 壁面水漏れ改修	A	1か所当り				
	＝B2階漏水部分調査＝						
	壁 ケイ酸カルシウム板撤去	t=6 集積共	6.6	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板貼	t=6	6.6	m2			
	雨漏れ部調査		1	式			
	＝B1階漏水部分調査＝						
	壁 ケイ酸カルシウム板撤去	t=6 集積共	6.6	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板貼	t=6	6.6	m2			
	雨漏れ部調査		1	式			
	代価-3 - 計						
代価-4	B1F 駐車場天井水漏れ改修	B	4.9m2当り				
	ダクト配管回り漏水調査	図面・現地確認	1	式			
	ダクト断熱材撤去復旧		1	式			
	運搬諸経費		1	式			
	代価-4 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-5	B1F 駐車場床はがれ改修	C	141m2当り				
	駐車場塗床既存撤去	電動工具使用・廃材処分別	141	m2			
	駐車場塗床新設	駐車場用ウレタン樹脂系防水・耐久	141	m2			
	代価-5 - 計						
代価-6	B1F F階段天井塗装劣化部改修	D	21m2当り				
	既存EP塗装ケレン		21	m2			
	クラック注入		1	式			
	ケレン部パテ処理		21	m2			
	EP塗装		21	m2			
	代価-6 - 計						
代価-7	1F 福祉ホール床フローリング劣化部補修	E	12.1m2当り				
	既存フローリング撤去	t15程度 土間直張 集積共	12.1	m2			
	レベリング	t12	12.1	m2			
	SUS見切り	長尺シート用	12	m			
	代価-7 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-8	B1F 駐車場天井劣化部改修	F	1m2当り				
	天井 ケイ酸カルシウム板撤去	t=6 集積共	1.0	m2			
	軽鉄天井下地補修		1.0	m2			
	天井 ケイ酸カルシウム板貼	t=6	1.0	m2			
	天井 EP塗装	ケイカル面	1.0	m2			
	代価-8 - 計						
代価-9	1F 駐車スペース塗装劣化部改修	G	38.4m2当り				
	白線引き直し	常温ペイント式	1	式			
	白実線	W15cm L4.7m					
	白ゼブラ	W30cm L36.2m					
	白記号	W15cm L7.2m					
	既存白線消去	人力はつり W15cm換算	85	m			
	代価-9 - 計						
代価-10	1F 手摺塗装タッチアップ	H	1式当り				
	スチール手摺SOP塗り替え	糸幅150xL800	21	ヶ所			
	代価-10 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-11	1F タイル隆起部改修	I	12.3m2当リ				
	レンガ 調床タイル撤去	下地共	4	m2			
	レンガ 調タイル復旧	バサモルタル下地共	4	m2			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-93同等	27	枚			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-91同等	120	枚			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-105同等	120	枚			
	目地材	イナメジアルファ 102Nライトグレー同等	1	式			
	代価-11 - 計						
代価-12	1F 歩道タイル割れ改修	J	4.6m2当リ				
	点字タイル張替え	300x300	6	枚			
	レンガ 調床タイル撤去	下地共	3	m2			
	レンガ 調タイル復旧	バサモルタル下地共	3	m2			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-93同等	20	枚			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-91同等	90	枚			
	レンガ 調タイル材料費	ネオサイン/ニッタイ NN-2N-105同等	90	枚			
	目地材	イナメジアルファ 102Nライトグレー同等	1	式			
	代価-12 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-13	1F 福祉ホール大扉改修	K	1か所当り				
	大扉スッパ－操作		1	式			
	大扉ジャッキ移動	扉推定重量 6.4 t	1	式			
	大扉押えブラケット	St-PL t 12 160x380x*H150	12	ヶ所			
	縦面 カバープレート L355x214	亜鉛メッキ鋼板t1.2曲げ加工 下地角パイプ 20角共	13.6	m			
	水平面カーGL鋼板水切り	t 0.4 H=100程度 下地アングル共	11.3	m			
	パネル目地シーリング	20x10 変成シリコン	53	m			
	カバープレートDP塗装	亜鉛メッキ鋼板 L355x214	13.6	m			
	代価-13 - 計						
代価-14	5F 廊下窓ガラス割れ改修	L	1か所当り				
	FIX窓 網入単板ガラス取り換え	1310x630 t 6.8	1	枚			
	シーリング	シリコン	7.8	m			
	代価-14 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-15	6、7F 廊下排煙窓ホーレータ-改修	N	2か所当リ				
	ハンドルボックス交換(代替え品)	材工共	30	台			
	転向滑車・ステンスワイヤ-交換	材工共	50	ヶ所			
	窓ダンパー交換	材工共	110	本			
	代価-15 - 計						
代価-16	7F 階段天井雨漏り改修	0	28.9m2当リ				
	天井点検口取付	450角	1	ヶ所			
	岩綿吸音板貼	t 9 300x600	1.6	m2			
	岩綿吸音板撤去	t 9 300x600 集積共	1.6	m2			
	天井EP塗装	既存岩綿吸音板	28.9	m2			
	B階段天井点検口	600角 既存破損取り換え部	1	ヶ所			
	B階段天井点検口撤去	600角 既存破損取り換え部 集積共	1	ヶ所			
	代価-16 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-17	吹抜吸音天井雨漏り改修	P	1式当り				
	ガラス片撤去		1	式			
	ガラスウールボード浮き部貼付	全数141枚 施工数10%程度	1	式			
	同上浮き部下地PB確認	劣化箇所張替え	1	式			
	ガラスウールボードクロスしわ復旧	全数141枚 施工数10%程度	1	式			
	既存ガラスウールボード塗装	141枚 雨シミ消し	118	m2			
	既存木部EP塗	劣化部パテ処理	44	m2			
	既存PB面EP塗	劣化部パテ処理	8.6	m2			
	既存鉄骨水平材SOP塗	300φ	61	m			
	代価-17 - 計						
代価-18	吹抜落下防止ネット敷設		1式当り				
	落下防止ネット	φ2@15 ポリエステル製(ラッセル)60m2	1	式			
	落下防止ネット	チュール目 ポリエステル製 60m2	1	式			
	鉄骨クランプ類	ネクロス製 各種	1	式			
	運搬費		1	式			
	代価-18 - 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-19	4F屋上 人工木材デッキ	巾145 t=25	414m2当り				
	4階ウッドデッキ床		414	m2			
	運搬・搬入費		1	式			
	代価-19 - 計						
代価-20	4F屋上 ワイヤフェンス	H=666	188m当り				
	ワイヤフェンス手摺 H=166	柱、手摺：FB-32×12ワイヤ部：SUS φ3	188	m			
	基礎ブロック	□180×450	133	か所			
	工事費		1	式			
	代価-20 - 計						