富山県
News Release

農林水産部　農林水産企画課
担当：経理係　坂田
電話：（直通）076-444-3369　（内線）3824

平成 30 年３月１日

平成 29 年度　農林水産関係公共事業等予算の追加箇所付（２月補正分）について

平成 29 年度２月補正予算で実施する農林水産関係公共事業等の箇所付を行いましたので、概要を公表いたします。

[公共事業＋主要県単事業]　箇所数８７箇所、５５億５千４百万円　（事業費ベース）

【公共事業(2 月補正分)】箇所付地区数 56 箇所　箇所付金額　51 億 5 千 9 百万円（事業費ベース）
【公共事業(ゼロ国債分)】箇所付地区数 6 箇所　箇所付金額　2 億 6 千 5 百万円（事業費ベース）
【主要県単独事業】箇所付地区数 25 箇所　箇所付金額　1 億 3 千万円（事業費ベース）

１　箇所付方針

（１）公共事業

国の補正予算を活用し、県の２月補正予算で事業費を増額したもの及び国庫債務負担行為（ゼロ国債）を設定したものに係る箇所付を行い、①農業の競争力向上に必要なほ場の大区画化等の整備、②農業水利施設の老朽化や農村地域の洪水対策、③林業生産コスト削減のための幹線林道の整備、④治山ダムの設置など流木対策、⑤防波堤の耐震・耐波対策など漁港施設の機能強化を実施し、年度間の切れ目ない発注を図る。

（２）主要県単独事業

農業用用排水路など農業用施設の老朽化対策、台風等による集中豪雨により荒廃した渓流の復旧工事や老朽化等により機能の低下した治山施設の修繕等を実施する。

２　箇所数及び箇所付額

（１）公共事業

＜①２月補正分＞　　＜②ゼロ国債分＞

事業区分	今回箇所付分				累計				今回箇所付分				
	地区数	新規	継続	箇所付額（百万円）	地区数	新規	継続	箇所付額（百万円）	地区数	新規	継続	うち完了	箇所付額（百万円）
農業農村整備事業	45	0	45	4,524	152	40	112	16,985	0	0	0	0	0
水利整備事業	2	0	2	410	55	10	45	6,403	0	0	0	0	0
農道整備事業	0	0	0	0	4	1	3	276	0	0	0	0	0
農地整備事業	25	0	25	2,565	51	16	35	5,003	0	0	0	0	0
農村地域防災減災事業	18	0	18	1,549	38	12	26	4,702	0	0	0	0	0
農村総合整備事業	0	0	0	0	4	1	3	600	0	0	0	0	0
林道・治山事業	7	1	6	360	65	14	51	3,016	5	0	5	2	212
林道事業	1	0	1	80	15	0	15	1,192	0	0	0	0	0
治山事業	6	1	5	280	50	14	36	1,824	5	0	5	2	212
水産事業	4	0	4	275	15	0	15	978	1	0	1	0	53
公共事業　計	56	1	55	5,159	232	54	178	20,979	6	0	6	2	265

（注）箇所付額については、端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

（２）主要県単独事業

事業区分	今回箇所付分				累　　計			
	地区数	新規	継続	箇所付額（百万円）	地区数	新規	継続	箇所付額（百万円）
県単独農業農村整備事業	22	22	0	92	155	128	27	880
県単独森林整備事業	0	0	0	0	42	15	27	163
県単独林道整備事業	0	0	0	0	4	0	4	65
県単独治山事業	3	2	1	38	50	34	16	469
主要県単独事業　計	25	24	1	130	251	177	74	1,577

（注）箇所付額については、端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

３　今回箇所付の主要箇所

（１）①公共事業（２月補正分）

事 業 名	地 区 名	所在地	事業概要
〔水利整備事業〕 県営水利施設整備事業 （農村整備課）	庄西１期（しょうせいいっき）	高　岡　市 砺　波　市 小 矢 部 市	［継続・一部供用］ 高収益作物の安定生産と品質向上を図るため、老朽化した農業水利施設を補修・補強し、安定した農業用水を確保するもの。 （全体計画概要） 水路補修　L=11,621m （今回箇所付分の事業概要） 水路補修　L=700m
〔農地整備事業〕 県営農地整備事業 （農村整備課）	窪田（くぼた）	朝　日　町	［継続・一部供用］ 農地の大区画化等の整備を行い、意欲ある担い手への農地集積を加速化し、農業競争力の強化を促進するもの。 （全体計画概要） 区画整理　A=51.7ha 客土　　A=25.8ｈａ （今回箇所付分の事業概要） 区画整理　A=6.8ha
〔農村地域防災減災事業〕 県営農村地域防災減災事業 （農村整備課）	庄川左岸三期（しょうがわさがんさんき）	高　岡　市 砺　波　市 小 矢 部 市 南　砺　市	［継続・一部供用］ 農業用排水路施設の排水機能の低下により、農地及び農業用排水路施設等に多大な被害が発生していることから、排水機能を回復し、農地の湛水、農用地及び農業用排水施設の被害を未然に防止するもの。 （全体計画概要） 排水路工　L=8,014m 洪水調整池　２箇所 水管理システム　１式 （今回箇所付分の事業概要） 排水路工　L=700m

事 業 名	地 区 名	所在地	事業概要
〔治山事業〕 水源地域整備事業費 （森林政策課）	坂上（さかうえ）	南　砺　市 （旧利賀村）	［継続］ 山腹崩壊等により土砂や流木が流出し、被災する恐れがあることから、谷止工を設置し、不安定土砂の抑止や流木の流出防止を図る。水源かん養等の公益的機能を高度に発揮させるため、森林整備を行うもの。 （全体計画概要） 谷止工　　10基 森林整備　A=3.1ha （今回箇所付分の事業概要） 谷止工　　2基 森林整備　A=3.1ha
〔水産事業〕 水産基盤整備事業 （漁港施設機能強化事業） （水産漁港課）	黒部漁港	黒部市	［継続］ 外郭施設及び係留施設について、高波及び地震に対する安全性を確認する機能診断を行った結果、一部の外郭施設において、安定性及び天端高が確保されていないことが判明したため、早急な対策工事を行うもの。 （全体計画概要） 防波堤改良、防砂堤改良、波除堤改良 （今回箇所付分の事業概要） 防波堤堤体拡幅、嵩上げ

②公共事業（ゼロ国債分）

事 業 名	地 区 名	所在地	事業概要
〔治山事業〕 地すべり防止事業 （森林政策課）	小上牧（こかみまき）	富山市 （旧八尾町）	［継続］ 地すべり活動が活発化し、下流の島地新名線や島地集落などに被害を与える恐れがあることから地すべり斜面の安定化を図るもの。 （全体計画概要） 暗渠工（地表排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）L=2,560m 水路工　L=250m 谷止工　3基 （今回箇所付分の事業概要） 暗渠工（地表排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）L=789m 水路工　L=250m 調査　　1式